

전기공사 업체별 단가 비교 견적서

2026년 상반기 전기공사 표준시장단가 기준 · 5개 업체 단가 비교 (대분류 EA~EE)

A회사 · (주)한국전기 대표자 강동원 사업자 111-22-33344 소재지 서울특별시 서초구 반포대로 100 연락처 02-2000-1111 견적일 2026.04.01	B회사 · (주)대한전기설비 대표자 윤지수 사업자 222-33-44455 소재지 경기도 성남시 분당구 판교로 200 연락처 031-3000-2222 견적일 2026.04.03	C회사 · 전기기술(주) 대표자 임태양 사업자 333-44-55566 소재지 부산광역시 연제구 중앙대로 300 연락처 051-4000-3333 견적일 2026.04.05
D회사 · (주)파워시스템 대표자 한미라 사업자 444-55-66677 소재지 대전광역시 유성구 대덕대로 400 연락처 042-5000-4444 견적일 2026.04.07	E회사 · (주)스마트일렉 대표자 오세진 사업자 555-66-77788 소재지 광주광역시 북구 첨단과기로 500 연락처 062-6000-5555 견적일 2026.04.09	

※ 표준단가 출처: 국토교통부·한국건설기술연구원, 「2026년 상반기 건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가」 (2026.1.)

※ 초록색: 공종별 최저 견적이 / 주황색: 표준시장단가 / 자재비는 별도 산출 필요

※ 본 문서는 LLM OCR 추출 테스트용 샘플이며 실제 계약에 사용될 수 없습니다.

■ 대분류 EA - 수변전설비공사

■ 대분류 EA - 수변전설비공사

● 변압기 설치 (EA11*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	EA110.01010	물드변압기 설치	100kVA	대	285,400	275,666	297,555	275,139	307,862	268,049
2	EA110.01020	물드변압기 설치	200kVA	대	342,800	317,826	365,352	343,188	341,928	336,098
3	EA110.01030	물드변압기 설치	300kVA	대	398,500	370,634	436,402	375,719	436,302	376,110

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
4	EA110.01040	몰드변압기 설치	500kVA	대	487,200	471,416	516,788	498,682	488,147	465,626
5	EA110.01050	몰드변압기 설치	750kVA	대	578,900	509,699	629,769	575,077	581,561	547,254
6	EA110.01060	몰드변압기 설치	1000kVA	대	689,400	606,474	710,091	686,649	711,817	679,983
7	EA110.02010	유입변압기 설치	300kVA	대	312,600	274,824	341,968	324,543	334,095	309,302
8	EA110.02020	유입변압기 설치	500kVA	대	389,700	378,776	397,296	384,292	385,615	386,787
9	EA110.02030	유입변압기 설치	1000kVA	대	524,800	490,455	535,635	516,652	563,226	511,241
소 계					4,009,300	3,786,684	4,230,604	3,974,791	4,218,039	3,857,962

【단가정의】

- ① 몰드변압기 및 유입변압기의 기초 위 설치, 연결 배선(1차·2차측), 시험·조정 작업을 기준한 것이다.
- ② 변압기 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 크레인 사용이 필요한 경우 별도 산출한다.

■ 대분류 EA - 수변전설비공사

● 차단기·개폐기 설치 (EA12*)

No.	공종코드	공종명 칭	규격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설 비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	EA120.01010	진공 차단 기 (VCB) 설치	3.3kV, 600A	대	198,400	193,648	203,074	191,684	212,810	185,876
2	EA120.01020	진공 차단 기 (VCB) 설치	6.6kV, 600A	대	234,500	208,636	237,433	242,901	236,376	227,493
3	EA120.01030	진공 차단 기 (VCB) 설치	22.9kV, 600A	대	312,800	286,368	346,630	316,304	329,107	303,153
4	EA120.02010	기중 차단 기 (ACB) 설치	600V, 800A	대	142,300	128,374	155,664	135,228	150,071	135,697
5	EA120.02020	기중 차단 기 (ACB) 설치	600V, 1600A	대	178,900	161,573	188,806	171,549	188,027	167,389
6	EA120.02030	기중 차단 기 (ACB) 설치	600V, 3200A	대	228,400	199,223	233,911	216,750	247,902	221,737
7	EA120.03010	부하 개폐 기 (LBS) 설치	25.8kV, 200A	대	89,400	85,059	97,258	85,514	97,818	85,890
8	EA120.03020	단로 기 (DS) 설치	25.8kV, 400A	대	74,800	69,207	79,200	75,512	80,200	70,724
소 계					1,459,500	1,379,620	1,586,645	1,458,695	1,495,947	1,411,143

【단가정의】

- ① 진공차단기(VCB), 기중차단기(ACB), 부하개폐기(LBS) 등의 설치, 배선, 시험·조정을 기준한 것이다.
- ② 기기 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 조작회로 배선은 별도 산출한다.

■ 대분류 EA - 수변전설비공사

● 수배전반 설치 (EA13*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설 비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	EA130.01010	고압배 전반 (SWGR) 설치	3.3kV 급, 4 면이 하	면	285,600	257,757	293,052	296,136	281,960	277,389
2	EA130.01020	고압배 전반 (SWGR) 설치	3.3kV 급, 8 면이 하	면	248,700	234,990	274,940	235,932	264,687	232,859
3	EA130.02010	저압배 전반 (MDB) 설치	600V 급, 4 면이 하	면	198,400	183,412	212,688	203,337	195,554	196,392
4	EA130.02020	저압배 전반 (MDB) 설치	600V 급, 8 면이 하	면	172,300	152,978	180,995	178,868	186,438	161,295
5	EA130.03010	분전반 (SB) 설 치	50A 이하, 20회 로	면	48,700	42,395	49,340	49,580	47,950	48,349
6	EA130.03020	분전반 (SB) 설 치	100A 이하, 40회 로	면	68,900	66,618	75,222	71,219	72,757	68,624
7	EA130.03030	분전반 (SB) 설 치	225A 이하, 60회 로	면	98,400	92,018	105,961	93,181	102,934	99,307
소 계					1,121,000	1,037,439	1,189,869	1,104,954	1,154,885	1,079,821

【단가정의】

- ① 고압배전반, 저압배전반, 분전반의 설치, 배선, 시험·조정 작업을 기준한 것이다.
- ② 반 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 주회로 및 조작회로 배선 작업을 포함한다.

■ 대분류 **EB** - 간선·배선공사

■ 대분류 EB - 간선·배선공사

● 케이블 포설 (EB11*)

No.	공종코드	공 종 명 칭	규 격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
1	EB110.01010	CV 케 이 블 포 설 (직 매)	22.9kV, 1C×95mm ²	m	18,420	16,554	20,340	18,198	19,558	17,541
2	EB110.01020	CV 케 이 블 포 설 (직 매)	22.9kV, 1C×150mm ²	m	21,840	19,454	22,078	21,175	22,501	21,221
3	EB110.01030	CV 케 이 블 포 설 (직 매)	22.9kV, 1C×240mm ²	m	28,450	26,857	30,701	29,236	30,618	28,022
4	EB110.02010	CV 케 이 블 포 설 (관 로)	6.6kV, 3C×50mm ²	m	8,940	8,641	9,513	8,826	9,743	8,953
5	EB110.02020	CV 케 이 블 포 설 (관 로)	6.6kV, 3C×95mm ²	m	11,230	10,290	12,316	11,038	12,018	10,465
6	EB110.02030	CV 케 이 블 포 설 (관 로)	6.6kV, 3C×150mm ²	m	14,870	13,998	16,426	14,630	16,126	14,638
7	EB110.03010	저 압 CV 케 이 블 포 설	600V, 3C×16mm ²	m	3,240	2,826	3,297	3,152	3,552	3,183

No.	공종코드	공 종 명 칭	규 격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
8	EB110.03020	저압 CV 케이블 포설	600V, 3C×25mm ²	m	3,980	3,748	4,362	3,880	3,970	3,843
9	EB110.03030	저압 CV 케이블 포설	600V, 3C×50mm ²	m	5,120	5,012	5,255	5,065	5,198	4,907
10	EB110.03040	저압 CV 케이블 포설	600V, 3C×95mm ²	m	7,340	6,467	8,079	7,087	7,888	6,927
11	EB110.03050	저압 CV 케이블 포설	600V, 3C×150mm ²	m	9,870	9,091	9,992	9,858	10,276	9,519
소 계					133,300	122,355	142,464	132,531	137,124	131,381

【단가정의】

- ① CV케이블의 직매 또는 관로 방식에 의한 포설 작업을 기준한 것이다.
- ② 케이블 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 케이블 드럼 운반 및 단말처리는 별도 산출한다.

■ 대분류 EB - 간선·배선공사

● 케이블트레이·전선관 (EB12*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설비	C회사 전기기술 (주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	EB120.01010	케이블트레이 설치 (사다리형)	W=200mm	m	8,420	8,106	9,009	8,629	8,679	7,891
2	EB120.01020	케이블트레이 설치 (사다리형)	W=400mm	m	11,340	10,146	12,299	11,775	11,423	10,987
3	EB120.01030	케이블트레이 설치 (사다리형)	W=600mm	m	14,870	14,330	15,472	14,328	15,936	13,967
4	EB120.02010	케이블트레이 설치 (바닥형)	W=200mm	m	6,840	6,224	7,315	6,769	7,482	6,625
5	EB120.02020	케이블트레이 설치 (바닥형)	W=400mm	m	9,120	8,382	9,382	9,317	8,992	8,493
6	EB120.03010	금속관 배관 (후강전선관)	CD28	m	2,840	2,595	3,096	2,741	2,942	2,661
7	EB120.03020	금속관 배관 (후강전선관)	CD36	m	3,450	3,117	3,808	3,539	3,420	3,472
8	EB120.03030	금속관 배관 (후강전선관)	CD54	m	4,980	4,612	5,097	4,864	5,455	4,704

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설비	C회사 전기기술 (주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
9	EB120.04010	합성수지관 배관 (CD관)	CD16	m	1,240	1,192	1,368	1,279	1,327	1,244
10	EB120.04020	합성수지관 배관 (CD관)	CD22	m	1,580	1,396	1,705	1,637	1,647	1,471
11	EB120.04030	합성수지관 배관 (CD관)	CD28	m	1,980	1,791	2,087	1,942	2,112	1,868
소 계					66,660	63,032	71,106	65,184	70,490	64,301

【단가정의】

- ① 케이블트레이 및 전선관(금속관, 합성수지관)의 설치·배관 작업을 기준한 것이다.
- ② 재료비는 제외되어 있다.
- ③ 행거·브래킷 설치 작업을 포함한다.

대분류 EB - 간선·배선공사

접지공사 (EB13*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설비	C회사 전기기술 (주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	EB130.01010	봉형 접지극 설치	L=1.5m, D=14mm	개	18,400	17,661	18,865	19,056	19,032	17,315
2	EB130.01020	봉형 접지극 설치	L=1.5m, D=19mm	개	22,800	20,018	23,172	21,434	24,469	22,653
3	EB130.02010	접지 선 포설	IV 16mm ²	m	1,840	1,660	1,912	1,897	1,854	1,843
4	EB130.02020	접지 선 포설	IV 25mm ²	m	2,240	2,170	2,354	2,207	2,303	2,147
5	EB130.02030	접지 선 포설	IV 50mm ²	m	3,120	2,977	3,362	3,242	3,102	2,978
6	EB130.03010	메시 접지 설치	동연선 38mm ²	m ²	8,420	7,859	9,170	8,750	9,080	7,894
소 계					56,820	52,268	59,982	56,802	58,751	55,977

【단가정의】

- ① 봉형접지극 타입 및 접지선 포설, 메시접지 설치 작업을 기준한 것이다.
- ② 접지저항 측정 작업을 포함한다.
- ③ 접지동봉 자재비는 제외되어 있다.

■ 대분류 EC - 조명·콘센트공사

● 조명기구 설치 (EC11*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 (주)전기기술	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
1	EC110.01010	LED 직 관 형 설 치	T8, 600mm, 10W	개	8,420	7,547	8,833	8,711	8,285	8,479
2	EC110.01020	LED 직 관 형 설 치	T8, 1200mm, 18W	개	9,840	9,682	10,334	9,864	10,000	9,184
3	EC110.02010	LED 매 입 형 설 치	600×600, 40W	개	12,400	10,817	13,429	11,940	12,909	11,815
4	EC110.02020	LED 매 입 형 설 치	300×300, 20W	개	9,870	8,598	10,355	9,732	10,812	9,585
5	EC110.03010	LED 다 운 라 이 트 설 치	φ150, 15W	개	7,240	7,142	7,602	7,416	7,544	6,746
6	EC110.03020	LED 다 운 라 이 트 설 치	φ200, 20W	개	8,490	8,323	9,158	8,470	8,765	7,901
7	EC110.04010	LED 가 로 등 설 치	150W, 8m주	기	284,500	277,322	288,896	270,493	305,307	271,289
8	EC110.04020	LED 가 로 등 설 치	200W, 10m주	기	342,800	312,144	355,589	338,239	368,392	327,924
9	EC110.05010	LED 투 광 등	100W	개	48,400	42,866	51,549	47,205	52,628	45,253

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
		설치								
10	EC110.05020	LED 투광등 설치	200W	개	68,700	63,220	72,293	70,137	68,871	68,235
소 계					800,660	739,756	856,674	770,263	811,242	778,687

【단가정의】

- ① LED 조명기구의 설치, 배선, 점등 시험 작업을 기준한 것이다.
- ② 조명기구 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 가로등의 경우 전주 설치비 및 기초공사비는 별도 산출한다.

■ 대분류 EC - 조명·콘센트공사

● 콘센트·스위치 (EC12*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설비	C회사 전기기술 (주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	EC120.01010	콘센트 설치 (매입)	단상 2P, 15A	개	4,280	3,956	4,511	4,301	4,268	3,995
2	EC120.01020	콘센트 설치 (매입)	단상 2P, 20A	개	4,980	4,395	5,042	4,912	4,934	4,811
3	EC120.01030	콘센트 설치 (매입)	단상 3P, 30A(접지)	개	6,240	5,857	6,452	6,286	6,496	5,961
4	EC120.02010	스위치 설치 (매입)	단로형, 1 구	개	3,480	3,247	3,526	3,461	3,482	3,500
5	EC120.02020	스위치 설치 (매입)	단로형, 2 구	개	4,120	3,858	4,378	3,961	4,077	3,883
6	EC120.02030	스위치 설치 (매입)	단로형, 3 구	개	4,980	4,541	5,116	5,122	5,058	4,800
7	EC120.03010	비상콘 센트 설치	단상 2P, 15A	개	12,400	11,357	12,980	11,877	13,168	12,359
소 계					40,480	37,121	42,166	39,517	42,116	39,277

【단가정의】

- ① 콘센트, 스위치의 매입 설치 및 배선 작업을 기준한 것이다.
- ② 기구 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 접지극 설치가 필요한 경우 별도 산출한다.

■ 대분류 EC - 조명·콘센트공사

● 비상조명·유도등 (EC13*)

No.	공종코드	공 종 명 칭	규 격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
1	EC130.01010	비 상 조 명 등 설 치	10W, 천장 매입	개	18,400	16,461	18,699	18,867	18,415	17,806
2	EC130.01020	비 상 조 명 등 설 치	20W, 천장 매입	개	22,800	20,740	23,666	21,734	23,542	22,103
3	EC130.02010	피 난 구 유 도 등 설 치	B급, 소형	개	24,800	23,149	26,728	25,485	25,897	24,151
4	EC130.02020	피 난 구 유 도 등 설 치	B급, 대형	개	32,400	28,878	33,943	31,450	34,490	30,458
5	EC130.03010	통 로 유 도 등 설 치	B급, 바닥 매입 형	개	28,400	26,321	29,340	29,230	28,427	27,717
6	EC130.03020	통 로 유 도 등 설 치	A급, 천장 부착 형	개	38,700	35,142	41,402	36,467	41,535	36,880
소 계					165,500	153,634	173,644	163,453	173,641	163,353

【단가정의】

- ① 비상조명등 및 유도등의 설치, 배선, 점등 시험을 기준한 것이다.
- ② 기구 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 비상전원(배터리) 충전 시험을 포함한다.

■ 대분류 ED - 동력·제어설비공사

● 전동기 설치 (ED11*)

No.	공종코드	공 종 명 칭	규 격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설 비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	ED110.01010	전 동 기 설 치 (저 압)	0.75kW이하	대	48,400	47,285	52,612	47,960	48,795	47,479
2	ED110.01020	전 동 기 설 치 (저 압)	1.5~3.7kW	대	68,700	66,651	69,767	70,112	70,739	65,036
3	ED110.01030	전 동 기 설 치 (저 압)	5.5~11kW	대	98,400	86,782	106,781	96,707	96,878	93,374
4	ED110.01040	전 동 기 설 치 (저 압)	15~22kW	대	142,800	125,041	148,235	136,531	147,089	133,715
5	ED110.01050	전 동 기 설 치 (저 압)	30~37kW	대	198,400	172,838	213,734	205,180	211,615	186,455
6	ED110.01060	전 동 기 설 치 (저 압)	45~75kW	대	268,700	264,785	293,865	278,040	275,745	261,128
7	ED110.02010	전 동 기 설 치 (고 압)	110kW이하	대	384,500	362,474	426,588	397,740	391,786	358,292
8	ED110.02020	전 동 기 설 치	200kW이하	대	498,700	469,310	541,207	472,333	541,993	467,122

No.	공종코드	고 압 명 칭	규격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설 비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
		(고 압)								
소 계					1,708,600	1,618,708	1,834,781	1,676,925	1,774,554	1,654,063

- 【단가정의】

① 저압 및 고압 전동기의 기초 위 설치, 배선, 정렬(얼라인먼트), 시험 운전을 기준한 것이다.

② 전동기 자재비는 제외되어 있다.

③ 기초볼트 양가 작업을 포함한다.

■ 대분류 ED - 동력·제어설비공사

● 인버터·MCCB 설치 (ED12*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 (주)한기기술	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
1	ED120.01010	인버터 (VVVF) 설치	0.75~2.2kW	대	48,400	47,863	49,023	46,949	52,710	45,727
2	ED120.01020	인버터 (VVVF) 설치	3.7~7.5kW	대	68,700	63,535	71,002	65,505	73,116	68,712
3	ED120.01030	인버터 (VVVF) 설치	11~22kW	대	98,400	93,230	106,387	95,354	106,530	94,184
4	ED120.01040	인버터 (VVVF) 설치	30~55kW	대	148,700	133,385	159,159	142,514	160,557	143,049
5	ED120.02010	배선용 차단기 (MCCB) 설치	30A이하	개	8,420	8,207	9,043	8,732	8,422	7,998
6	ED120.02020	배선용 차단기 (MCCB) 설치	100A이하	개	12,400	11,688	12,823	12,351	12,529	12,197
7	ED120.02030	배선용 차단기 (MCCB) 설치	225A이하	개	18,700	18,049	20,591	18,918	18,758	17,767
8	ED120.02040	배선용 차단기 (MCCB) 설치	400A이하	개	28,400	27,823	30,524	27,017	30,106	27,074
9	ED120.03010	누전차 단기 (ELB) 설치	30A, 30mA	개	7,840	7,530	7,974	8,025	7,961	7,906
10	ED120.03020	누전차 단기 (ELB) 설치	100A, 30mA	개	11,200	11,023	11,603	11,446	11,518	11,272
소 계					451,160	420,966	478,764	439,446	462,089	440,854

【단가정의】

- ① 인버터(VVVF), 배선용차단기(MCCB), 누전차단기(ELB)의 반내 또는 벽부 설치, 배선, 시험을 기준한 것이다.
- ② 기기 자재비는 제외되어 있다.

■ 대분류 ED - 동력·제어설비공사

● 제어반·MCC 설치 (ED13*)

No.	공종코드	공종명 칭	규격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설 비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	ED130.01010	전동기 제어반 (MCC) 설치	200A 이하, 4면	면	384,500	340,374	417,553	380,783	416,544	364,863
2	ED130.01020	전동기 제어반 (MCC) 설치	400A 이하, 4면	면	484,700	465,246	532,755	468,730	491,462	483,536
3	ED130.02010	PLC 제어반 설치	입출 력 32 점 이 하	면	298,400	275,899	313,357	297,656	318,943	277,731
4	ED130.02020	PLC 제어반 설치	입출 력 64 점 이 하	면	398,700	393,943	420,862	374,822	418,717	384,580
5	ED130.02030	PLC 제어반 설치	입출 력 128 점 이 하	면	524,800	479,509	559,770	497,888	555,331	501,425
6	ED130.03010	전력량 계 (Wh 계) 설 치	단상 2선 식	개	18,400	17,564	19,093	17,881	20,227	18,323
7	ED130.03020	전력량 계 (Wh 계) 설 치	3상3 선식	개	24,800	23,428	25,922	23,658	26,076	23,928
8	ED130.03030	전력량 계 (Wh 계) 설 치	3상4 선식	개	28,400	27,465	28,692	28,344	27,941	27,564
소 계					2,162,700	1,949,481	2,300,678	2,123,270	2,302,947	2,096,561

【단가정의】

- ① 전동기제어반(MCC), PLC 제어반, 전력량계의 설치, 배선, 시험·조정을 기준한 것이다.
- ② 반 및 기기 자재비는 제외되어 있다.
- ③ PLC 프로그램 작성비는 별도 산출한다.

■ 대분류 **EE** - 통신·약전설비공사

■ 대분류 EE - 통신·약전설비공사

● 통신배관·배선 (EE11*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기설비	C회사 전기기술 (주)	D회사 (주)파워시스템	E회사 (주)스마트일렉
1	EE110.01010	UTP케이블 포설	CAT.6, 4P	m	1,240	1,221	1,349	1,186	1,338	1,215
2	EE110.01020	UTP케이블 포설	CAT.6A, 4P	m	1,580	1,459	1,615	1,639	1,635	1,567
3	EE110.02010	광케이블 포설	SM, 4코어	m	2,840	2,500	3,025	2,699	2,831	2,806
4	EE110.02020	광케이블 포설	SM, 8코어	m	3,480	3,272	3,688	3,280	3,755	3,434
5	EE110.02030	광케이블 포설	SM, 12코어	m	4,120	3,590	4,312	4,118	4,191	3,969
6	EE110.03010	동축케이블 포설	5C-FB	m	1,840	1,635	1,999	1,780	2,001	1,771
7	EE110.03020	동축케이블 포설	7C-FB	m	2,480	2,437	2,522	2,386	2,658	2,347
8	EE110.04010	통신용 금속관 배관	CD25	m	2,120	1,872	2,222	2,158	2,256	2,092
9	EE110.04020	통신용 금속관 배관	CD36	m	2,840	2,642	3,010	2,753	2,925	2,704
소 계					22,540	21,132	23,642	22,283	23,272	21,912

【단가정의】

- ① UTP케이블, 광케이블, 동축케이블, 통신용 전선관의 포설·배관 작업을 기준한 것이다.
- ② 케이블 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 광케이블 용착 접속은 별도 산출한다.

■ 대분류 EE - 통신·약전설비공사

● 통신장비 설치 (EE12*)

No.	공종코드	공종명칭	규격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 (주)전기기술	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
1	EE120.01010	네트 워크 스위 치 설 치	24포트	대	48,400	46,245	52,877	48,649	49,042	45,302
2	EE120.01020	네트 워크 스위 치 설 치	48포트	대	68,700	64,563	70,134	64,659	68,090	69,353
3	EE120.02010	무선 AP 설 치(천 장매 입)	802.11ax(Wi- Fi6)	대	28,400	27,156	29,954	27,829	28,420	27,608
4	EE120.02020	무선 AP 설 치(벽 부)	802.11ax(Wi- Fi6)	대	24,800	23,241	25,163	23,516	25,068	23,900
5	EE120.03010	CCTV 카메 라 설 치(실 내)	2MP, 돔형	대	18,400	17,943	20,378	17,391	19,867	17,452
6	EE120.03020	CCTV 카메 라 설 치(실 외)	4MP, 볼릿형	대	24,800	23,153	27,027	24,367	26,451	24,557
7	EE120.03030	DVR/ NVR 설치	16채널	대	48,400	43,863	50,076	50,223	51,353	45,894
8	EE120.04010	인터 폰 설 치(세 대기)	컬러LCD	대	24,800	21,791	26,157	24,879	26,768	23,254
9	EE120.04020	인터 폰 설 치(현 관기)	카메라 포함	대	38,400	37,348	39,559	38,268	42,168	37,136
소 계					325,100	300,088	338,836	323,610	340,547	311,618

【단가정의】

- ① 네트워크 스위치, 무선AP, CCTV카메라, DVR/NVR, 인터폰의 설치, 배선, 시험을 기준한 것이다.
- ② 장비 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 네트워크 설정 및 시스템 연동 작업을 포함한다.

■ 대분류 EE - 통신·약전설비공사

● 방재·소방전기 (EE13*)

No.	공종코드	공 종 명 칭	규 격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 전기기술(주)	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
1	EE130.01010	자동화재탐지기(감지기)설치	연기감지기, 1종	개	8,420	7,880	8,913	8,521	9,223	8,029
2	EE130.01020	자동화재탐지기(감지기)설치	열감지기, 1종	개	7,240	6,783	7,650	6,883	7,481	6,793
3	EE130.01030	자동화재탐지기(감지기)설치	복합형감지기	개	12,400	11,518	13,514	12,616	12,298	11,920
4	EE130.02010	수신기설치	P형1급, 5회로	대	98,400	89,003	105,083	100,894	103,846	92,886
5	EE130.02020	수신기설치	P형1급, 20회로	대	148,700	130,008	152,532	145,548	148,528	139,474
6	EE130.02030	수신기설치	R형, 50회로	대	284,500	256,818	292,166	287,934	312,180	279,033
7	EE130.03010	발신기세트	P형, 1급	개	18,400	16,460	18,880	19,134	19,916	17,833

No.	공종코드	공 종 명 칭	규 격	단 위	표준단가 (원)	A회사 (주)한국전기	B회사 (주)대한전기 설비	C회사 (주)전기기술	D회사 (주)파워시스 템	E회사 (주)스마트일 렉
		설치								
8	EE130.03020	비상벨설치	-	개	8,420	8,011	9,311	8,507	8,872	8,213
9	EE130.04010	비상방송앰프설치	120W	대	48,400	44,153	51,023	47,552	51,178	47,629
10	EE130.04020	비상방송스피커설치(실내)	3W, 천장 매입	개	7,240	6,330	7,901	7,280	7,570	7,274
소 계					642,120	598,823	668,401	627,508	652,708	632,497

【단가정의】

- ① 자동화재탐지기, 수신기, 발신기, 비상방송 설비의 설치, 배선, 시험·조정을 기준한 것이다.
- ② 기기 자재비는 제외되어 있다.
- ③ 소방시설 완공검사 신청에 필요한 시험성적서 발급은 별도 산출한다.

전체 공종 업체별 단가 비교 요약표

업체	업체명	총 견적금액 (원)	표준단가 합계 (원)	차이(원)	대비 (%)	비고
A회 사	(주)한국전기	12,198,571	13,165,440	-966,869	-7.3%	★ 최저가 선정
B회 사	(주)대한전기설비	14,120,261	13,165,440	+954,821	+7.3%	
C회 사	전기기술(주)	13,120,479	13,165,440	-44,961	-0.3%	
D회 사	(주)파워시스템	13,773,480	13,165,440	+608,040	+4.6%	
E회 사	(주)스마트일렉	12,669,221	13,165,440	-496,219	-3.8%	
표준시장단가 합계		13,165,440		전체 129개 공종		

※ 전체 공종: 129개 / 5개 업체 비교 · 대분류 EA(수변전), EB(간선), EC(조명), ED(동력·제어), EE(통신·약전)

※ 최저가 업체 선정 시 시공실적, 기술인력 보유현황, 납기, A/S 능력 등 종합 검토 필요