

# 건설공사 업체별 단가 비교 견적서

2026년 상반기 건설공사 표준시장단가 적용공종 기준 · 5개 업체 단가 비교

## A회사 · (주)에이건설

대표자 김철수  
사업자 123-45-67890  
소재지 서울특별시 강남구 테헤란로 123  
연락처 02-1234-5678  
견적일 2026.03.15

## B회사 · (주)비테크건설

대표자 이영희  
사업자 234-56-78901  
소재지 경기도 수원시 팔달구 중부대로 456  
연락처 031-234-5678  
견적일 2026.03.18

## C회사 · 씨엔씨종합건설(주)

대표자 박민준  
사업자 345-67-89012  
소재지 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 789  
연락처 051-345-6789  
견적일 2026.03.20

## D회사 · 대동종합건설(주)

대표자 최동훈  
사업자 456-78-90123  
소재지 대구광역시 수성구 동대구로 321  
연락처 053-456-7890  
견적일 2026.03.22

## E회사 · 이엔지건설(주)

대표자 정수현  
사업자 567-89-01234  
소재지 인천광역시 남동구 인주대로 654  
연락처 032-567-8901  
견적일 2026.03.25

※ 표준시장단가 출처: 국토교통부·한국건설기술연구원, 「2026년 상반기 건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가」 (2026.1.)

※ 노란색 강조: 공종별 최저 견적가 / 표준시장단가 대비 각 업체 단가의 비율은 현장조건 및 투찰전략에 따라 상이함

※ 본 문서는 LLM OCR 추출 테스트용 샘플이며 실제 계약에 사용될 수 없습니다.

## ■ 대분류 A - 공통공사

### ● 공통가설 (AA21\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭            | 규격      | 단위 | 표준시장단가 (원) | A회사 (주)에이건설 | B회사 (주)비테크건설 | C회사 씨엔씨종합건설(주) | D회사 대동종합건설(주) | E회사 이엔지건설(주) |
|-----|-------------|-----------------|---------|----|------------|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 1   | AA210.90110 | P.P<br>마대 (만들기) | 0.024m³ | 개  | 2,296      | 2,196       | 2,347        | 2,254          | 2,138         | 2,419        |
| 2   | AA210.90120 | P.P<br>마대 (쌓기)  | 0.024m³ | 개  | 916        | 880         | 1,016        | 885            | 878           | 900          |
| 3   | AA210.90130 | P.P<br>마대 (헐기)  | 0.024m³ | 개  | 916        | 830         | 980          | 881            | 849           | 957          |
| 4   | AA210.90210 | 톤마              | 0.7m³   | 개  | 14,944     | 14,127      | 15,572       | 15,050         | 15,143        | 14,654       |

| No. | 공종코드        | 공종명칭                    | 규격    | 단위 | 표준시장단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이<br>건설 | B회사<br>(주)비테<br>크건설 | C회사<br>씨엔씨<br>종합건설(주) | D회사<br>대동종합건설<br>(주) | E회사<br>이엔지<br>건설(주) |
|-----|-------------|-------------------------|-------|----|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|     |             | 대<br>(만<br>들기)          |       |    |               |                    |                     |                       |                      |                     |
| 5   | AA210.90220 | 톤<br>마<br>대<br>(쌓<br>기) | 0.7m³ | 개  | 12,207        | 11,922             | 13,303              | 12,050                | 11,252               | 13,131              |
| 6   | AA210.90230 | 톤<br>마<br>대<br>(헐<br>기) | 0.7m³ | 개  | 12,207        | 11,235             | 12,564              | 11,813                | 12,434               | 12,699              |
| 소 계 |             |                         |       |    | 43,486        | 41,734             | 46,458              | 42,462                | 41,928               | 44,586              |

【단가정의】

- ① P.P마대 및 톤마대의 만들기, 쌓기, 헐기 작업을 기준한 것이다.
- ① 재료비(토사, 마대)는 제외되어 있다.
- ① 마대 채움은 토사를 기준한 것이다.

● 물푸기 (AA22\*)

| No. | 공종코드        | 공종명<br>칭 | 규격 | 단<br>위 | 표준<br>시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에<br>이건<br>설 | B회사<br>(주)비<br>테크<br>건설 | C회사<br>씨엔<br>씨종합<br>건설(주) | D회사<br>대동<br>종합<br>건설 (주) | E회사<br>이엔<br>지건<br>설(주) |
|-----|-------------|----------|----|--------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1   | AA220.50100 | 물푸<br>기  | -  | hr     | 8,640                 | 8,629                  | 9,365                   | 8,679                     | 8,604                     | 9,195                   |
| 소 계 |             |          |    |        | 8,640                 | 8,407                  | 9,010                   | 8,316                     | 8,157                     | 8,698                   |

【단가정의】

- ① 공사 중 용수 발생시 물푸기 작업을 기준한 것이다.
- ① 건설용 펌프의 설치 및 해체, 운전인력, 기계경비 비용을 포함한다.

● 강관비계 (AA31\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭                    | 규격                                    | 단위             | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건<br>설(주) |
|-----|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | AA310.01010 | 강관비계                    | 10m<br>이하,<br>3개월<br>이하               | m <sup>2</sup> | 27,186            | 24,611         | 30,293              | 28,004                | 25,665               | 28,424              |
| 2   | AA310.01020 | 강관비계                    | 10m<br>초과<br>~20m<br>이하,<br>3개월<br>이하 | m <sup>2</sup> | 30,184            | 27,994         | 33,548              | 30,084                | 28,284               | 30,324              |
| 3   | AA310.01030 | 강관비계                    | 20m<br>초과<br>~30m<br>이하,<br>3개월<br>이하 | m <sup>2</sup> | 33,185            | 31,438         | 34,720              | 33,409                | 34,037               | 33,846              |
| 4   | AA310.02100 | 가설계단<br>(경사형)           | 경사<br>형, 3<br>개월이<br>하                | m <sup>2</sup> | 130,530           | 118,301        | 146,161             | 130,629               | 119,138              | 128,534             |
| 5   | AA310.02200 | 가설계단<br>(타워형)/<br>자재비제외 | 타워형                                   | m <sup>2</sup> | 86,104            | 76,904         | 93,228              | 88,115                | 82,582               | 84,928              |
| 6   | AA310.02010 | 시스템비계/<br>자재비제외         | 10m<br>이하                             | m <sup>2</sup> | 16,495            | 15,270         | 18,468              | 16,533                | 17,088               | 17,584              |
| 7   | AA310.02020 | 시스템비계/<br>자재비           | 10m<br>초과<br>~20m<br>이하               | m <sup>2</sup> | 20,113            | 17,727         | 21,964              | 20,405                | 19,613               | 20,247              |

| No. | 공종코드        | 공종명칭                    | 규격                      | 단위             | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건<br>설(주) |
|-----|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|     |             | 제외                      |                         |                |                   |                |                     |                       |                      |                     |
| 8   | AA310.02030 | 시스템<br>비계/<br>자재<br>비제외 | 20m<br>초과<br>~30m<br>이하 | m <sup>2</sup> | 23,741            | 22,718         | 24,480              | 23,617                | 22,874               | 25,530              |
| 소 계 |             |                         |                         |                | 367,538           | 345,725        | 394,924             | 371,542               | 360,076              | 374,699             |

【단가정의】

- ① 강관비계의 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.
- ① 비계 및 비계발판, 비계주위 수직보호망, 안전난간의 설치·해체 작업을 포함한다.
- ① 공사기간이 3개월을 초과하는 경우 별도의 보정계수를 적용한다.

● 강관동바리 (AA32\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭                 | 규격                                       | 단위                  | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건<br>설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건<br>설(주) |
|-----|-------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | AA321.01120 | 강관동바리                | 2.5m<br>이하, 3<br>개월이<br>하                | 공<br>m <sup>3</sup> | 17,108            | 17,098             | 18,561              | 17,023                | 16,636               | 16,972              |
| 2   | AA321.01220 | 강관동바리                | 2.5m<br>초과<br>~3.5m<br>이하, 3<br>개월이<br>하 | 공<br>m <sup>3</sup> | 18,196            | 16,503             | 19,175              | 18,324                | 16,962               | 18,232              |
| 3   | AA321.01320 | 강관동바리                | 3.5m<br>초과<br>~4.2m<br>이하, 3<br>개월이<br>하 | 공<br>m <sup>3</sup> | 19,481            | 17,309             | 21,100              | 19,058                | 20,002               | 20,766              |
| 4   | AA320.51000 | 강관동바리<br>(수평연<br>결재) | 3개월<br>이하                                | m <sup>2</sup>      | 7,430             | 6,601              | 7,755               | 7,530                 | 6,909                | 7,379               |
| 5   | AA323.10500 | 시스템<br>동바리           | 5m이<br>하                                 | 공<br>m <sup>3</sup> | 18,656            | 18,511             | 20,094              | 18,615                | 18,839               | 19,789              |
| 6   | AA323.10600 | 시스템<br>동바리           | 5m초<br>과<br>~10m<br>이하                   | 공<br>m <sup>3</sup> | 22,548            | 20,357             | 23,217              | 22,423                | 21,630               | 23,150              |
| 7   | AD130.01000 | 방진망<br>설치 및<br>해체    | -                                        | m <sup>2</sup>      | 4,590             | 4,440              | 4,990               | 4,767                 | 4,194                | 4,683               |
| 소 계 |             |                      |                                          |                     | 108,009           | 100,671            | 115,375             | 109,390               | 103,833              | 112,490             |

【단가정의】

① 강관동바리(설치간격 0.6m 초과)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

① 명예의 설치, 해체 작업을 포함하며, 동바리 설치를 위한 지반고르기 및 콘크리트 타설은 제외된다.

① 재료비(소모재료비 포함) 및 설치비를 포함한다.

■ 대분류 **AE** - 토목공사 (파일)



● H파일 항타·항발 전동식 (AE11\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭          | 규격                    | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건<br>설(주) |
|-----|-------------|---------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | AE110.10500 | H 파일 항타 (전동식) | H=300×300,<br>L=5m이하  | 본  | 96,494            | 96,131         | 104,012             | 96,819                | 96,949               | 95,115              |
| 2   | AE110.10800 | H 파일 항타 (전동식) | H=300×300,<br>L=8m이하  | 본  | 114,465           | 108,753        | 122,510             | 117,694               | 105,541              | 123,173             |
| 3   | AE110.11000 | H 파일 항타 (전동식) | H=300×300,<br>L=10m이하 | 본  | 134,625           | 119,764        | 139,819             | 135,648               | 133,888              | 135,098             |
| 4   | AE110.11300 | H 파일 항타 (전동식) | H=300×300,<br>L=13m이하 | 본  | 163,482           | 146,216        | 181,306             | 160,162               | 160,740              | 170,338             |
| 5   | AE110.11600 | H 파일 항타 (전동식) | H=300×300,<br>L=16m이하 | 본  | 196,340           | 182,656        | 211,726             | 196,697               | 202,398              | 196,423             |
| 6   | AE110.20500 | H 파일 항발 (전동식) | H=300×300,<br>L=5m이하  | 본  | 49,165            | 47,490         | 51,321              | 48,755                | 48,871               | 49,656              |
| 7   | AE110.20800 | H 파일 항        | H=300×300,<br>L=8m이하  | 본  | 57,529            | 52,808         | 63,004              | 55,561                | 55,467               | 62,122              |

| No. | 공종코드        | 공종명칭                           | 규격                    | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|--------------------------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|     |             | 발<br>(전<br>동식)                 |                       |    |                   |                |                     |                       |                      |                 |
| 8   | AE110.21000 | H<br>파일<br>항<br>발<br>(전<br>동식) | H=300×300,<br>L=10m이하 | 본  | 63,106            | 63,076         | 64,830              | 61,657                | 59,138               | 67,733          |
| 9   | AE110.21300 | H<br>파일<br>항<br>발<br>(전<br>동식) | H=300×300,<br>L=13m이하 | 본  | 74,830            | 73,760         | 82,906              | 74,048                | 68,999               | 79,572          |
| 10  | AE110.21600 | H<br>파일<br>항<br>발<br>(전<br>동식) | H=300×300,<br>L=16m이하 | 본  | 89,410            | 86,229         | 96,667              | 92,895                | 88,655               | 87,691          |
| 소 계 |             |                                |                       |    | 1,039,446         | 975,127        | 1,107,475           | 1,037,837             | 1,019,998            | 1,070,159       |

【단가정의】

- ① 진동식파일 해머에 의한 H파일의 항타 또는 항발하는 작업을 기준한 것이다.
- ① 작업준비, 항타 및 항발, 마무리 및 정리 작업을 포함한다.
- ① H파일 자재구입 및 운반비, 소운반용 보조크레인 비용은 제외되어 있다.

● 강널말뚝(쉬트파일) **Type4 (AE14\*)**

| No. | 공종코드        | 공종명칭                                                              | 규격                    | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | AE141.40110 | 강<br>널<br>말<br>뚝<br>(쉬<br>트<br>파<br>일)<br>항<br>타<br>(전<br>동<br>식) | Type4,<br>L=11m<br>이하 | 본  | 147,221           | 144,829        | 164,537             | 150,881               | 150,665              | 144,641         |
| 2   | AE141.40140 | 강<br>널<br>말<br>뚝<br>(쉬<br>트<br>파<br>일)<br>항<br>타<br>(전<br>동<br>식) | Type4,<br>L=13m<br>이하 | 본  | 169,268           | 163,917        | 178,276             | 175,101               | 171,352              | 180,508         |
| 3   | AE141.40170 | 강<br>널<br>말<br>뚝<br>(쉬<br>트<br>파<br>일)<br>항<br>타<br>(전<br>동<br>식) | Type4,<br>L=16m<br>이하 | 본  | 232,384           | 227,106        | 243,231             | 237,726               | 212,662              | 248,004         |
| 4   | AE141.40200 | 강<br>널<br>말<br>뚝<br>(쉬<br>트<br>파<br>일)<br>항<br>타<br>(전<br>동<br>식) | Type4,<br>L=20m<br>이하 | 본  | 289,510           | 284,597        | 301,739             | 296,842               | 279,215              | 292,555         |
| 5   | AE146.40110 | 강<br>널                                                            |                       | 본  | 76,947            | 75,057         | 80,237              | 74,014                | 71,332               | 77,933          |

| No. | 공종코드        | 공종명칭                    | 규격                    | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크건설 | C회사<br>씨엔씨종합건설(주) | D회사<br>대동종합건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|-------------------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|     |             | 말뚝 (수트파일)<br>항발 (전동식)   | Type4,<br>L=11m<br>이하 |    |                   |                |                 |                   |                  |                 |
| 6   | AE146.40130 | 강널말뚝 (수트파일)<br>항발 (전동식) | Type4,<br>L=13m<br>이하 | 본  | 87,162            | 85,743         | 97,332          | 85,621            | 86,273           | 88,902          |
| 7   | AE146.40160 | 강널말뚝 (수트파일)<br>항발 (전동식) | Type4,<br>L=16m<br>이하 | 본  | 105,403           | 105,164        | 113,162         | 109,106           | 96,564           | 113,523         |
| 8   | AE146.40200 | 강널말뚝 (수트파일)<br>항발 (전동식) | Type4,<br>L=20m<br>이하 | 본  | 128,740           | 116,049        | 143,706         | 126,324           | 117,819          | 131,759         |
| 소 계 |             |                         |                       |    | 1,236,635         | 1,165,910      | 1,326,692       | 1,238,275         | 1,192,260        | 1,255,170       |

【단가정의】

- ① 진동식파일 해머에 의한 강널말뚝의 항타 또는 항발하는 작업을 기준한 것이다.  
 ① 강널말뚝 자재 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

① 인접시설(가옥, 철도, 도로 등)에 의한 간섭이 발생하지 않는 조건을 기준한다.

● 강널말뚝(쉬트파일) Type3 (AE14\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭              | 규격                    | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크건설 | C회사<br>씨엔씨종합건설(주) | D회사<br>대동종합건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|-------------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1   | AE141.30050 | 강널말뚝(쉬트파일)항타(전동식) | Type3,<br>L=5m<br>이하  | 본  | 71,072            | 66,314         | 74,012          | 70,919            | 72,931           | 75,308          |
| 2   | AE141.30080 | 강널말뚝(쉬트파일)항타(전동식) | Type3,<br>L=8m<br>이하  | 본  | 98,814            | 88,968         | 101,628         | 98,936            | 97,688           | 100,149         |
| 3   | AE141.30110 | 강널말뚝(쉬트파일)항타(전동식) | Type3,<br>L=11m<br>이하 | 본  | 126,555           | 123,797        | 138,592         | 128,304           | 117,879          | 126,543         |
| 4   | AE141.30140 | 강널말뚝(쉬트파일)항타(전동식) | Type3,<br>L=13m<br>이하 | 본  | 160,764           | 141,943        | 167,915         | 160,444           | 163,812          | 158,719         |
| 5   | AE141.30170 | 강널                |                       | 본  | 222,724           | 207,073        | 241,204         | 217,279           | 222,164          | 229,280         |

| No. | 공종코드        | 공종명칭                        | 규격                    | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크건설 | C회사<br>씨엔씨종합건설(주) | D회사<br>대동종합건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|-----------------------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|     |             | 말뚝 (슈트 파 일) 항 타 (전 동 식)     | Type3,<br>L=16m<br>이하 |    |                   |                |                 |                   |                  |                 |
| 6   | AE146.30050 | 강 널 말뚝 (슈트 파 일) 항 발 (전 동 식) | Type3,<br>L=5m<br>이하  | 본  | 44,776            | 40,713         | 48,609          | 43,004            | 45,005           | 47,328          |
| 7   | AE146.30080 | 강 널 말뚝 (슈트 파 일) 항 발 (전 동 식) | Type3,<br>L=8m<br>이하  | 본  | 59,189            | 52,843         | 62,889          | 57,654            | 61,208           | 61,070          |
| 8   | AE146.30110 | 강 널 말뚝 (슈트 파 일) 항 발 (전 동 식) | Type3,<br>L=11m<br>이하 | 본  | 73,599            | 65,210         | 76,905          | 75,649            | 70,942           | 78,025          |
| 9   | AE146.30130 | 강 널 말뚝 (슈트 파 일) 항 발 (전 동 식) | Type3,<br>L=13m<br>이하 | 본  | 83,209            | 79,889         | 93,093          | 83,844            | 85,955           | 88,962          |

| No. | 공종코드        | 공종명칭                    | 규격                    | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨종합<br>건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|-------------------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|     |             | 일) 항발 (전동식)             |                       |    |                   |                |                     |                       |                      |                 |
| 10  | AE146.30160 | 강널말뚝 (수트파일)<br>항발 (전동식) | Type3,<br>L=16m<br>이하 | 본  | 101,491           | 96,773         | 110,820             | 101,529               | 103,143              | 105,021         |
| 소 계 |             |                         |                       |    | 1,042,193         | 975,486        | 1,100,641           | 1,043,485             | 1,023,724            | 1,050,380       |

【단가정의】

- ① 진동식파일 해머에 의한 강널말뚝 Type3의 항타 또는 항발 작업을 기준한 것이다.
- ① 강널말뚝 자재 구입 및 운반비는 제외되어 있다.



■ 대분류 B - 토공사

● 토사 절취 (BA\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭         | 규격      | 단위 | 표준시장단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이<br>건설 | B회사<br>(주)비테<br>크건설 | C회사<br>씨엔씨<br>종합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지<br>건설(주) |
|-----|-------------|--------------|---------|----|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | BA110.01010 | 토사 절취 (불도저)  | 15ton 급 | m³ | 1,823         | 1,740              | 1,864               | 1,807                 | 1,784                | 1,791               |
| 2   | BA110.01020 | 토사 절취 (불도저)  | 21ton 급 | m³ | 1,540         | 1,473              | 1,591               | 1,535                 | 1,396                | 1,567               |
| 3   | BA110.02010 | 토사 절취 (굴삭기)  | 0.4m³ 급 | m³ | 3,219         | 2,914              | 3,388               | 3,286                 | 3,067                | 3,396               |
| 4   | BA110.02020 | 토사 절취 (굴삭기)  | 0.7m³ 급 | m³ | 2,384         | 2,335              | 2,491               | 2,304                 | 2,152                | 2,464               |
| 5   | BA110.02030 | 토사 절취 (굴삭기)  | 1.0m³ 급 | m³ | 1,893         | 1,892              | 1,997               | 1,915                 | 1,910                | 1,978               |
| 6   | BA110.03010 | 리핑암 절취 (불도저) | 21ton 급 | m³ | 2,847         | 2,763              | 3,174               | 2,778                 | 2,570                | 2,833               |
| 7   | BA110.03020 | 리핑암 절취 (불도저) | 32ton 급 | m³ | 2,213         | 1,980              | 2,405               | 2,224                 | 2,059                | 2,323               |

| No. | 공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 표준시장단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이<br>건설 | B회사<br>(주)비테<br>크건설 | C회사<br>씨엔씨<br>종합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지<br>건설(주) |
|-----|------|------|----|----|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 소 계 |      |      |    |    | 15,919        | 15,215             | 16,972              | 15,973                | 15,454               | 16,628              |

【단가정의】

- ① 불도저 및 굴삭기를 이용한 토사 절취 작업을 기준한 것이다.
- ① 리핑암은 불도저 리퍼로 파쇄 가능한 암을 기준한 것이다.
- ① 운반비는 별도 산출한다.

● 토사 성토·다짐 (BA2\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭            | 규격                  | 단위             | 표준시장단가(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크건설 | C회사<br>씨엔씨종합건설(주) | D회사<br>대동종합건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1   | BA210.01010 | 토사 성토<br>(불도저)  | 15ton급              | m <sup>3</sup> | 1,654     | 1,595          | 1,759           | 1,684             | 1,712            | 1,665           |
| 2   | BA210.01020 | 토사 성토<br>(불도저)  | 21ton급              | m <sup>3</sup> | 1,389     | 1,357          | 1,491           | 1,387             | 1,334            | 1,462           |
| 3   | BA210.02010 | 토사 성토<br>(굴삭기)  | 0.7m <sup>3</sup> 급 | m <sup>3</sup> | 2,105     | 1,920          | 2,326           | 2,160             | 1,920            | 2,248           |
| 4   | BA210.03010 | 토사 다짐<br>(진동롤러) | 11ton급              | m <sup>3</sup> | 892       | 811            | 951             | 899               | 850              | 876             |
| 5   | BA210.03020 | 토사 다짐<br>(진동롤러) | 15ton급              | m <sup>3</sup> | 763       | 749            | 792             | 745               | 771              | 773             |
| 소 계 |             |                 |                     |                | 6,803     | 6,435          | 7,273           | 6,822             | 6,626            | 6,991           |

【단가정의】

- ① 불도저 또는 굴삭기를 이용한 토사 성토 및 진동롤러를 이용한 다짐 작업을 기준한 것이다.  
 ① 성토재 운반비는 별도 산출한다.

● 암 절취·발파 (BB\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭  | 규격   | 단위             | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨종합<br>건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|-------|------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | BB110.01010 | 연암발파  | 인력천공 | m <sup>3</sup> | 18,420            | 16,765         | 19,010              | 17,966                | 16,886               | 19,038          |
| 2   | BB110.01020 | 연암발파  | 기계천공 | m <sup>3</sup> | 14,830            | 14,406         | 15,401              | 14,493                | 14,352               | 15,607          |
| 3   | BB110.02010 | 경암발파  | 인력천공 | m <sup>3</sup> | 25,640            | 25,568         | 27,497              | 25,194                | 23,436               | 25,624          |
| 4   | BB110.02020 | 경암발파  | 기계천공 | m <sup>3</sup> | 19,750            | 17,919         | 20,499              | 18,982                | 19,251               | 19,896          |
| 5   | BB110.03010 | 극경암발파 | 기계천공 | m <sup>3</sup> | 31,480            | 31,382         | 33,851              | 31,977                | 28,888               | 33,584          |
| 소 계 |             |       |      |                | 110,120           | 104,084        | 118,679             | 108,142               | 108,452              | 113,234         |

【단가정의】

- ① 화약을 이용한 암반 발파 작업을 기준한 것이다.
- ① 천공, 발파, 버력처리 작업을 포함한다.
- ① 화약류 비용 및 버력 운반비는 별도 산출한다.

● 운반 (BC\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭        | 규격                       | 단위             | 표준시장단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이<br>건설 | B회사<br>(주)비테<br>크건설 | C회사<br>씨엔씨<br>종합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지<br>건설(주) |
|-----|-------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | BC110.01010 | 토사운반 (덤프트럭) | 5ton<br>급,<br>1km<br>이하  | m <sup>3</sup> | 2,840         | 2,650              | 3,141               | 2,951                 | 2,677                | 2,959               |
| 2   | BC110.01020 | 토사운반 (덤프트럭) | 5ton<br>급,<br>3km<br>이하  | m <sup>3</sup> | 3,950         | 3,764              | 4,321               | 4,091                 | 3,669                | 3,954               |
| 3   | BC110.01030 | 토사운반 (덤프트럭) | 15ton<br>급,<br>1km<br>이하 | m <sup>3</sup> | 1,980         | 1,899              | 2,050               | 1,928                 | 1,802                | 1,940               |
| 4   | BC110.01040 | 토사운반 (덤프트럭) | 15ton<br>급,<br>3km<br>이하 | m <sup>3</sup> | 2,730         | 2,549              | 2,946               | 2,684                 | 2,545                | 2,868               |
| 5   | BC110.02010 | 암운반 (덤프트럭)  | 5ton<br>급,<br>1km<br>이하  | m <sup>3</sup> | 3,150         | 3,037              | 3,356               | 3,197                 | 3,242                | 3,335               |
| 6   | BC110.02020 | 암운반 (덤프트럭)  | 15ton<br>급,<br>1km<br>이하 | m <sup>3</sup> | 2,210         | 2,110              | 2,400               | 2,286                 | 2,120                | 2,286               |
| 소 계 |             |             |                          |                | 16,860        | 15,848             | 18,093              | 16,738                | 16,377               | 17,570              |

【단가정의】

① 덤프트럭을 이용한 토사 및 암 운반 작업을 기준한 것이다.

① 상차비는 절취 단가에 포함되어 있으며, 하차비는 별도 산출한다.

■ 대분류 C - 콘크리트공사



● 거푸집 (CA\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭       | 규격            | 단위             | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨종합<br>건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | CA110.01010 | 거푸집 (유로폼)  | 기초,<br>3개월이하  | m <sup>2</sup> | 28,450            | 26,642         | 30,872              | 29,396                | 26,327               | 29,546          |
| 2   | CA110.01020 | 거푸집 (유로폼)  | 벽체,<br>3개월이하  | m <sup>2</sup> | 31,820            | 30,425         | 34,021              | 30,779                | 30,188               | 32,244          |
| 3   | CA110.01030 | 거푸집 (유로폼)  | 슬래브,<br>3개월이하 | m <sup>2</sup> | 35,490            | 34,085         | 39,243              | 35,006                | 35,387               | 35,803          |
| 4   | CA110.02010 | 거푸집 (합판)   | 기초,<br>1회사용   | m <sup>2</sup> | 22,180            | 22,034         | 24,428              | 22,268                | 21,374               | 22,433          |
| 5   | CA110.02020 | 거푸집 (합판)   | 벽체,<br>1회사용   | m <sup>2</sup> | 25,340            | 23,282         | 28,305              | 25,145                | 24,631               | 27,337          |
| 6   | CA110.02030 | 거푸집 (합판)   | 슬래브,<br>1회사용  | m <sup>2</sup> | 28,910            | 27,722         | 31,056              | 28,709                | 26,778               | 29,377          |
| 7   | CA110.03010 | 거푸집 (알루미늄) | 벽체,<br>3개월이하  | m <sup>2</sup> | 41,230            | 40,024         | 44,633              | 42,087                | 38,281               | 42,669          |
| 8   | CA110.03020 | 거푸집 (알루미늄) | 슬래브,<br>3개월이하 | m <sup>2</sup> | 45,680            | 45,283         | 48,594              | 46,404                | 41,888               | 49,211          |
| 소 계 |             |            |               |                | 259,100           | 245,053        | 278,250             | 262,933               | 251,434              | 267,948         |

**【단가정의】**

- ① 거푸집의 제작, 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.
- ① 유로폼, 합판거푸집, 알루미늄 거푸집 별로 단가를 구분한다.
- ① 거푸집 재료비를 포함하며, 박리제 비용은 제외되어 있다.

● 철근 (CB\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭    | 규격            | 단위  | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨종합<br>건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|---------|---------------|-----|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | CB110.01010 | 철근가공및조립 | SD300,<br>D10 | ton | 312,450           | 292,028        | 328,752             | 304,667               | 311,715              | 324,066         |
| 2   | CB110.01020 | 철근가공및조립 | SD300,<br>D13 | ton | 298,730           | 271,255        | 327,872             | 287,823               | 300,002              | 313,822         |
| 3   | CB110.01030 | 철근가공및조립 | SD300,<br>D16 | ton | 285,640           | 279,175        | 302,380             | 289,380               | 289,897              | 307,943         |
| 4   | CB110.01040 | 철근가공및조립 | SD400,<br>D19 | ton | 274,830           | 258,186        | 281,344             | 274,880               | 270,054              | 293,235         |
| 5   | CB110.01050 | 철근가공및조립 | SD400,<br>D22 | ton | 261,920           | 257,965        | 278,690             | 262,463               | 252,483              | 275,603         |
| 6   | CB110.01060 | 철근가공및조립 | SD400,<br>D25 | ton | 254,180           | 236,183        | 275,906             | 247,151               | 245,468              | 273,731         |
| 소 계 |             |         |               |     | 1,687,750         | 1,626,110      | 1,807,998           | 1,704,477             | 1,659,346            | 1,715,207       |

【단가정의】

- ① 철근의 가공 및 조립 작업을 기준한 것이다.
- ① 철근 재료비는 제외되어 있다.
- ① 이음, 정착 등 특수 철근 작업은 별도 산출한다.

● 콘크리트 타설 (CC\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭          | 규격   | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건<br>설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건<br>설(주) |
|-----|-------------|---------------|------|----|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | CC110.01010 | 콘크리트 타설 (펌프카) | 기초   | m³ | 18,650            | 17,678             | 20,501              | 18,157                | 16,991               | 19,901              |
| 2   | CC110.01020 | 콘크리트 타설 (펌프카) | 벽체   | m³ | 21,430            | 20,452             | 22,374              | 22,137                | 19,716               | 21,989              |
| 3   | CC110.01030 | 콘크리트 타설 (펌프카) | 슬래브  | m³ | 19,870            | 18,091             | 20,774              | 19,090                | 20,121               | 21,263              |
| 4   | CC110.02010 | 콘크리트 타설 (버킷)  | 기초   | m³ | 15,240            | 14,650             | 15,785              | 15,168                | 14,453               | 15,830              |
| 5   | CC110.02020 | 콘크리트 타설 (버킷)  | 벽체   | m³ | 17,890            | 17,114             | 19,006              | 17,532                | 18,218               | 17,888              |
| 6   | CC110.03010 | 콘크리트 양생       | 표준양생 | m³ | 3,420             | 3,167              | 3,653               | 3,348                 | 3,351                | 3,548               |
| 7   | CC110.03020 | 콘크리트 양생       | 증기양생 | m³ | 8,940             | 8,932              | 9,382               | 9,281                 | 8,869                | 9,006               |

| No. | 공종코드 | 공종명칭        | 규격 | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨종합<br>건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|------|-------------|----|----|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|     |      | 트<br>양<br>생 |    |    |                   |                |                     |                       |                      |                 |
| 소 계 |      |             |    |    | 105,440           | 100,156        | 113,490             | 107,214               | 101,328              | 109,617         |

【단가정의】

- ① 콘크리트 타설 작업을 기준한 것이다.
- ① 펌프가 뜨는 버킷을 이용한 타설 방법별로 구분한다.
- ① 콘크리트 재료비 및 레미콘 비용은 제외되어 있다.

■ 대분류 D - 강구조공사

● 강재 제작 (DA\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭       | 규격          | 단위  | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건<br>설(주) |
|-----|-------------|------------|-------------|-----|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | DA110.01010 | 강재 제작 (일반) | 판두께 6mm 이하  | ton | 425,680           | 416,724        | 454,704             | 436,117               | 427,603              | 431,584             |
| 2   | DA110.01020 | 강재 제작 (일반) | 판두께 12mm 이하 | ton | 398,450           | 356,142        | 444,785             | 386,998               | 412,519              | 424,753             |
| 3   | DA110.01030 | 강재 제작 (일반) | 판두께 19mm 이하 | ton | 374,210           | 361,825        | 418,364             | 388,198               | 378,940              | 380,413             |
| 4   | DA110.02010 | 강재 제작 (복잡) | 판두께 6mm 이하  | ton | 518,340           | 505,320        | 529,428             | 519,856               | 499,508              | 542,848             |
| 5   | DA110.02020 | 강재 제작 (복잡) | 판두께 12mm 이하 | ton | 487,920           | 468,735        | 526,200             | 500,505               | 503,358              | 483,448             |
| 소 계 |             |            |             |     | 2,204,600         | 2,081,402      | 2,353,341           | 2,194,952             | 2,125,251            | 2,291,530           |

【단가정의】

- ① 강재의 절단, 가공, 조립, 용접 등 제작 전 과정을 기준한 것이다.
- ① 공장 제작을 기준하며, 현장 제작의 경우 별도 보정계수를 적용한다.

● 강재 설치 (DB\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭       | 규격      | 단위             | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건설 | B회사<br>(주)비테크건설 | C회사<br>씨엔씨종합건설(주) | D회사<br>대동종합건설(주) | E회사<br>이엔지건설(주) |
|-----|-------------|------------|---------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1   | DB110.01010 | 강재설치 (크레인) | 25ton급  | ton            | 152,840           | 142,108        | 157,410         | 152,709           | 146,288          | 164,326         |
| 2   | DB110.01020 | 강재설치 (크레인) | 50ton급  | ton            | 128,470           | 113,557        | 135,799         | 127,888           | 132,719          | 136,890         |
| 3   | DB110.01030 | 강재설치 (크레인) | 100ton급 | ton            | 108,930           | 97,157         | 118,577         | 109,317           | 112,949          | 110,658         |
| 4   | DB110.02010 | 강재도장 (에폭시) | 1회 도장   | m <sup>2</sup> | 8,420             | 7,811          | 8,748           | 8,165             | 8,577            | 8,634           |
| 5   | DB110.02020 | 강재도장 (에폭시) | 2회 도장   | m <sup>2</sup> | 14,380            | 13,798         | 15,590          | 14,491            | 12,984           | 15,223          |
| 6   | DB110.02030 | 강재도장 (우레탄) | 1회 도장   | m <sup>2</sup> | 10,250            | 9,319          | 10,584          | 10,302            | 9,323            | 10,829          |
| 소 계 |             |            |         |                | 423,290           | 392,683        | 445,049         | 415,905           | 399,746          | 436,322         |

【단가정의】

- ① 크레인을 이용한 강재 설치 작업을 기준한 것이다.
- ① 볼트 체결 및 가용접 작업을 포함한다.
- ① 고장력 볼트 재료비는 제외되어 있다.



● 용접 (DC\*)

| No. | 공종코드        | 공종명칭      | 규격         | 단위 | 표준시장<br>단가<br>(원) | A회사<br>(주)에이건<br>설 | B회사<br>(주)비테크<br>건설 | C회사<br>씨엔씨중<br>합건설(주) | D회사<br>대동종합<br>건설(주) | E회사<br>이엔지건<br>설(주) |
|-----|-------------|-----------|------------|----|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1   | DC110.01010 | 맞대기<br>용접 | t=9mm      | m  | 18,420            | 17,940             | 20,385              | 18,451                | 17,759               | 19,827              |
| 2   | DC110.01020 | 맞대기<br>용접 | t=16mm     | m  | 24,830            | 22,031             | 26,515              | 24,634                | 24,732               | 25,550              |
| 3   | DC110.01030 | 맞대기<br>용접 | t=22mm     | m  | 33,540            | 33,176             | 34,457              | 32,415                | 33,042               | 33,089              |
| 4   | DC110.02010 | 필릿용<br>접  | 각장<br>6mm  | m  | 9,240             | 8,436              | 10,009              | 9,275                 | 8,736                | 9,974               |
| 5   | DC110.02020 | 필릿용<br>접  | 각장<br>9mm  | m  | 13,870            | 13,088             | 14,776              | 13,986                | 12,675               | 14,565              |
| 6   | DC110.02030 | 필릿용<br>접  | 각장<br>12mm | m  | 18,420            | 18,094             | 19,987              | 18,816                | 18,436               | 18,447              |
| 소 계 |             |           |            |    | 118,320           | 108,567            | 125,922             | 117,520               | 114,058              | 124,282             |

【단가정의】

- ① 맞대기 용접 및 필릿 용접 작업을 기준한 것이다.
- ① 용접봉 및 소모재료비를 포함한다.
- ① 용접 후 비파괴검사 비용은 별도 산출한다.

전체 공종 업체별 단가 비교 요약

| 업체        | 업체명        | 총 견적금액<br>(원) | 표준단가 합계<br>(원) | 차이(원)    | 대비<br>(%) | 비고    |
|-----------|------------|---------------|----------------|----------|-----------|-------|
| A회사       | (주)에이건설    | 8,274,892     | 8,794,149      | -519,257 | -5.9%     | ★ 최저가 |
| B회사       | (주)비테크건설   | 9,377,798     | 8,794,149      | +583,649 | +6.6%     |       |
| C회사       | 씨엔씨종합건설(주) | 8,835,526     | 8,794,149      | +41,377  | +0.5%     |       |
| D회사       | 대동종합건설(주)  | 8,417,936     | 8,794,149      | -376,213 | -4.3%     |       |
| E회사       | 이엔지건설(주)   | 9,053,433     | 8,794,149      | +259,284 | +2.9%     |       |
| 표준시장단가 합계 |            | 8,794,149     |                | -        |           |       |

※ 전체 공종 수: 111개 공종 / 5개 업체 비교  
※ 최저가 기준 업체선정 시 추가적인 시공실적, 기술력, 납기 등 종합적 검토 필요